

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПИЈАЦА - ВЕЛЕТРЖНИЦА – ПРВА ФАЗА
СПОЉНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
СПОЉНА НН МРЕЖА

Све радове треба понудити комплетно-дакле набавка, испорука, полагање, повезивање и пуштање у исправан рад.

Опрему нудити комплетно.

Ситан инсталациони материјал урачунати у позицију (папучице, завртње, подлошке, натписне плочице, као и инсталационе кутије, гипс и сл.)

Сва опрема мора бити једнозначно и трајно обележена гравираним плочицама, а каблови кабловским таблицама

Сва уграђена опрема мора да поседује одговарајући атест.

При давању понуде имати у виду да се постојеће инсталације не смеју ни на који начин угрозити.

Тачне дужине каблова пре уградње утврдити мерењем на лицу места.

Р.БР.	ОПИС	КОЛ.	Ј.М.	ЈЕД. ЦЕНА	УКУПНО
1	Трасирање рова.				
	W12-DEA, W13-DEA	142	m		
2	Ручни ископ и затрпавање рова са набијањем у слојевима од по 20цм у земљи треће категорије. Обрачун се врши по дужном метру рова. Димензије рова су:				
	W12-DEA, W13-DEA				
	< 0,4x0,8м	142	m		
3	Испорука и уградња песка:				
	W12-DEA, W13-DEA	11.36	m3		

4	Испорука и полагање кабловског вода 1 kV у већ ископан ров и кроз заштитне цеви. Комплет са увезивањем у ССРО и разводним орманима/ таблама и обележавање на крајевима ознаком (плочицом) за кабловску завршницу. Обрачун по метру дужном положеног кабла. Кабловски вод је типа:				
	W10-DEA=PP00-A-Y:5x10mm2	20	м		
	W11-DEA=PP00-A-Y:5x10mm2	15	м		
	W12-DEA=PP00-A-Y:5x10mm2	155	м		
	W13-DEA=PP00-A-Y:5x10mm2	160	м		
5	Набавка и постављање пластичне траке за упозорење на присутност енергетског кабла у земљи				
	W12-DEA	155	м		
	W13-DEA	160	м		
6	Постављање кабловских ознака на бетонском темељу за реглисане терене према ознакама на цртежу:				
	W12-DEA, W13-DEA				
	правац трасе	2	КОМ		
	скретање трасе	1	КОМ		
7	Израда геодетског снимка трасе положених каблова. Обрачун по метру дужном				
	W12-DEA, W13-DEA	142	м		
8	Испорука и уградња унутар постојећег слободностојећег разводног ормана ССРО-Б-а димензија следеће опреме:	1	КОМ		
	растављач са НВ осигурачима, трополни, 100/25А	2	КОМ		
	остали материјал потребан за ожичење новопроектване опреме	1	КОМПЛ		
9	Испорука и уградња унутар постојећег слободностојећег разводног ормана ССРО-К-а димензија следеће опреме:	1	КОМ		
	растављач са НВ осигурачима, трополни, 100/25А	2	КОМ		
	остали материјал потребан за ожичење новопроектване опреме	1	КОМПЛ		
10	Чишћење градилишта, одвоз вишка земље и шута на депонију у кругу од 10км, а коју одреди Инвеститор.	1	КОМ		

11	Израда пројекта изведеног објекта и предаја Инвеститору у штампаној форми 2ком и у електронској форми (на CD-у) у 1 примерку.	1	ком		
12	Испитивање кабловског вода и издавање атеста од стране овлаштеног предузећа.	10	ком		
13	Испитивање разводних ормана и издавање атеста од стране овлаштеног предузећа.	2	ком		

din